COMUNE DI MALE'
A.S.U.C. MALE'

VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO "GAC"

IN EVIDENZA

L'esbosco è previsto tramite trattore e verricello, per le piante martellate lungo strada, e lungo 3 varchi di esbosco con 3 linee di gru a cavo di cui:

- il primo varco è individuato da una linea di 290° e stimata in 380 m circa di sviluppo, con gru a cavo a 2 tamburi e posizionamento a monte e collegata alla strada trattorabile denominata "Gac";

- il secondo varco d'esbosco è individuato da una linea di 400° e 360 m stimati di lunghezza, con posizionamento della gru a cavo a monte e collegata alla strada trattorabile denominata "Gac";

- il terzo varco d'esbosco è individuato da una linea di 178° e **850 m stimati di lunghezza**, con posizionamento della gru a cavo a monte. L'esbosco sarà possibile sia a monte che a valle sapendo che con l'esbosco a monte sarà necessario utilizzare le strade **camionabili** denominate "Mezol" e "Croza" per una lunghezza totale di circa **7 km**, mentre con l'esbosco a valle sarà necessario l'utilizzo della strada **trattorabile** denominata "Gac" per una lunghezza totale di **1,5 km** circa.

Al fine di soddisfare le esigenze di uso civico da parte delle persone residenti nel comune di Malè, l'ente si riserva di mantenere la proprietà della TOTALITA' DELLA LEGNA. La ditta utilizzatrice DOVRA' ESEGUIRE I LAVORI DI ALLESTIMENTO E ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME FORMANDO DELLA CATASTE DI 4m3 IN LOCALITA' "POFFERI". Per l'esecuzione dei suddetti lavori verrà riconosciuto un compenso da accordare con l'ente mediante presentazione di un preventivo di spesa che sia approvato dal Comune, il quale NON DOVRA' SUPERARE UN VALORE DI 25€/m3. In sede di offerta la ditta dovrà dunque tenere conto del lavoro necessario per ultimare la seguente richiesta.